

Módulo: Alvenaria de Tijolo Prensado Encabeçada com Pilar

Carga Horária: 50 horas

Objetivos

- Executar parede de tijolo prensado de 23x11x7 a ½ vez encabeçada.
- Com pilar a uma vez.
- Executar parede de tijolo a uma vez (aparelho francês) em cunhal e com vão de janela.

Conteúdos

- Execução parede de tijolo prensado de 23x11x7 a ½ vez - encabeçado com pilar a uma vez;
- Tijolos prensados;
- Paramentos de tijolo prensado e à vista;
- Tijolos cortados;
- Uniformidade das juntas;
- A decoração;
- Ferramentas para alegrar juntas;
- A betoneira e os seus órgãos;
- Fresas para corte cerâmico;
- Outros tipos de máquinas;
- Precauções a observar na utilização de máquinas;
- Utilização de equipamentos de protecção individual (luvas);
- Limpeza e conservação das máquinas;
- Execução parede de tijolo a uma vez (aparelho francês) - cunhal com vão de janela;
- Travamento de elementos no aparelho francês;

- Verticalidade e horizontalidade das juntas em tijolo à vista;
- Ferro de juntas;
- Precauções a observar no manuseamento de tijolos;
- Utilização de equipamentos de protecção individual;
- Limpeza e conservação das máquinas.