

Módulo: Parede Dupla com Vão de Porta

Carga Horária: 50 horas

Objectivos

- Executar parede de tijolo vazado, 30x20x15 e 30x20x7, formando cunhal sutado a 135º.
- Executar parede dupla entre pilares, com vão de porta com gola, utilizando tijolo vazado, 30x20x15, 30x20x11.

Conteúdos

- Execução parede de tijolo vazado, 30x20x15 e 30x20x7, formando cunhal sutado a 135º graus;
- O ângulo formado pelo sutamento do cunhal;
- Traçado da implantação;
- Travamento dos elementos;
- A conveniência da presa rápida;
- A diagonal do quadrado;
- Teorema de Pitágoras;
- Interpretação de desenho técnico;
- Precauções a observar na elevação de paredes;
- Precauções a observar na utilização de máquinas de corte;
- Limpeza e conservação das máquinas;
- Execução parede dupla entre pilares, com vão de porta com gola, utilizando tijolo vazado, 30x20x15, 30x20x11;
- Paredes duplas;
- Caixas de ar;
- Isolamento térmico e acústico;

- Materiais para isolamentos;
- Enchalços;
- Interpretação de desenho técnico;
- Precauções a observar com ferimentos;
- Precauções a observar com produtos químicos.